Prot. n. 0013072 del 01/02/2022 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]

Università degli Studi di Messina

Relazione Tecnica

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di tende per le esigenze degli edifici dell'ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

COMMITTENTE: Università degli Studi di Messina

Data, 05/10/2021

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Università degli studi di Messina

Oggetto: Fornitura e posa in opera di tende per le esigenze degli edifici dell'ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN..

RELAZIONE TECNICA

Premessa

Il presente progetto prevede la fornitura e posa in opera di tende a rullo e pellicole adesive negli edifici A,B,C della ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN. .

Descrizione della fornitura

La fornitura e posa in opera in oggetto riguarda gli Edifici A,B,C, della ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN., in particolare i piani terra, primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'edificio A, i piani terra, primo, secondo e terzo dell'Edifico B e i piani terra e primo dell'Edificio C.

Le tende oggetto della fornitura sono del tipo a rullo in tessuto "screen" filtrante ignifugo oppure del tipo con telo in tessuto oscurante ignifugo e sono destinate ai locali adibiti ad uffici, aule e laboratori. Per i locali adibiti a wc e servizi è prevista l'applicazione di una pellicola adesiva in polietilene, opaca, atta a garantire la necessaria privacy degli stessi locali rispetto all'esterno.

Le tende avranno dimensioni variabili in funzione delle dimensioni dei moduli vetrati degli infissi. In tutti i casi dovrà essere predisposta una tenda a rullo per ogni singolo modulo vetrato dell'infisso e comunque di larghezza non superiore a ml.1,50.

Le tende in progetto dovranno avere classe di reazione al fuoco 1, compresi tutti gli accessori e quant'altro occorra per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

La fornitura in oggetto dovrà essere corrispondente e soddisfare i criteri minimi ambientali di cui all'allegato 1 del DM del 22/02/2011.

Il Progettista
Ing. Lorenzo Gitto